Green Pavlodar


Планирование озеленения на примере участка в Павлодаре

Дамир Бекзат Айдана Танирберди

Демонстрация · 31.10.2026

a66d542 · mock · расчётные оценки и демонстрационная история

Участок на улице Толстого



3 782 м²

Контур участка из OpenStreetMap

Демонстрационный пример рядом с жильём и социальными объектами

Осмотр и разрешение на посадку подтверждает человек

site-osm-1569993037

Подбор растений и ограничения

1 345 растений

54 дерева
270 кустарников
1 021 цветок

«Оптимальный»
Сквер · все ярусы
Доля вида в ярусе до 30%

2. Подбор растений и схема посадки

Ярус	Вид
Деревья	Вяз приземистый (карагач)
Деревья	Лох узколистный
Деревья	Тополь Болле (пирамидальный)
Деревья	Ель колючая


Почва синтетическая: pH 8,6, сильное засоление. Нужен осмотр.

Смета участка: уход на 3 года

10 825 628 ₸


«Оптимальный» · сквер · все ярусы

Статья	Сумма, ₸
Посадочный материал	2 093 100
Подготовка почвы и участка	4 765 320
Посадка и доставка	1 072 968
Полив и уход, 3 года	2 565 450
Резерв на замену	328 790
Итого	**10 825 628**



Цены из демо-справочника.
Для проекта нужны действующие расценки.

Рост посадок на карте



Посадка, 5, 10 и 20 лет

Через 20 лет:
1 976 м² кроны


Оценка по справочникам
и прогнозу приживаемости

Условная раскладка.
Точный план требует проекта.


Служебная записка на русском и казахском

Один участок и одинаковые параметры расчёта

Русский




Қазақша




Одинаковые входы: «Оптимальный», 3 года ухода, 10 825 628 ₸.

Кабинет работника в адаптивном вебе

Смена / Журнал / Профиль при 1280 и 375 px





Учебные задания. Внутри кабинета русский интерфейс, перевод KK частичный.

Демонстрация · a66d542 · mock · 7/9

Лаборатория: ограничение воды

50 млн ₸ · обычный полив

Доступная вода
1 000, затем 500 м³/сезон

После перестроения:
31 зона вместо 41
498,1 м³ вместо 993,1
Дефицит воды: 0 м³

Показатели расчётные.
Жадный отбор не гарантирует
математический оптимум.

Больше сохранившихся деревьев

Зон в плане	31
Уникальные социальные объекты OSM рядом	30
Высаживаемые деревья	160
Ожидаемо сохранятся через 3 года	129
Посадка и уход за 3 года	22 743 049 ₸
Остаток базового бюджета	27 256 951 ₸
Вода, м³/сезон	498,1

Прогноз и факт: полнота осмотра

Демо-история · стоимость только деревьев за 3 года

«Эконом»: 152 963 ₸ за ожидаемо сохранившееся дерево — оценка

Полный осмотр: 84,4% (27 из 32) · прогноз 83% за 1 год · +1,4 п.п.

Частичный осмотр: неизвестные состояния не считаются погибшими

Всего в партии	Осмотрено	Состояние установлено	Живых	Погибших	Состояние неизвестно
32	16	15	13	2	17

Ещё не осмотрено	Охват осмотром	Охват установленным состоянием	Живых среди оценённых растений	Приживаемость всей партии
16	50%	46,9%	86,7%	Нет данных

Неосмотренные растения и записи «состояние неизвестно» не считаются живыми или погибшими.

4. Можно ли сравнить

Сравнение пока недоступно

- Состояние части растений ещё неизвестно.

Синтетическая модель. Вымышленная история и +1,4 п.п. не доказывают точность.
Для пилота нужны полевые осмотры, нормы и подтверждённые исходные данные.